



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento – SEMOP

---

**MEMORIAL DESCRITIVO**

PRAÇA HÉLIO GALVÃO – VALE DO SOL

**1. DADOS CADASTRAIS**

PRAÇA HÉLIO GALVÃO

Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim

Endereço: Rua Cícero dos Santos, s/n, Vale do Sol, Parnamirim/RN

CNPJ: 08.170.862/0001-74

**2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

**a) AUTOR DO PROJETO**

Stephan O'Brien Brito, CAU A40258-3.

Assinatura:

**3. MEMORIAL DESCRITIVO**

O projeto arquitetônico da praça consta da urbanização de uma área pública de 5.000 m<sup>2</sup>, localizado em rua projetada no bairro de Vale do Sol, Parnamirim.

O projeto possui passeios públicos amplos com áreas de convivência com bancos, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e pista para atividade com 560 m de extensão. Com isso melhorando a qualidade de vida das pessoas que residem na região criando um espaço público para o lazer e a pratica de esportes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento – SEMOP

---

#### 4. MATERIAIS

**a) Piso**

Serão utilizados três tipos de piso: contra piso com cimentado rústico frisado, concreto polido e bloco intertravado.

Observação: Será executado uma pavimentação do tipo paralelepípedo rejuntado com betume e pedrisco para dar continuidade a rua projetada fazendo a ligação com a rua Pedro David Norzinho.

**b) Instalações Hidráulicas**

- Ponto de água fria para jardim em praças e afins, com tubulação de pvc e conexões sob o solo, DN 25mm, incluso escavação e reaterro, caixa .40x.40 e torneira;
- Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,40x0,40x0,40 para rede de esgoto.

**c) Instalações Elétricas**

- Postes de concreto seção circular com altura de 5m;
- Postes de ferro com seção circular com altura de 3m;
- Caixas de passagem .30x.30x.40 com tampa e dreno brita.

**d) Pintura**

- Caiação em meio fio;
- Tinta com base epóxi (quadra poliesportiva).

**e) Diversos**

- Plantio de grama esmeralda em rolo;
- Limpeza final da obra.

#### 5. SOLUÇÕES DIVERSAS

O fornecimento de água será feito pela CAERN.

O fornecimento de energia elétrica será feita pela COSERN.