



Obras Parnamirim &lt;cplobrasparnamirim@gmail.com&gt;

---

**Tomada de preço 001/2022 - Diligência - empresa PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ Nº 07.188.930/0001-60**

2 mensagens

**Obras Parnamirim** <cplobrasparnamirim@gmail.com>

7 de abril de 2022 11:50

Para: IM Engenharia <im\_engenharia@hotmail.com>, CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS <contatoconstrupav@gmail.com>, Construtora Dantas Construtora Dantas <construtoradantasltada@hotmail.com>, RH Engenharia Ltda <setortecnico@hotmai.com>, patricia@prmengenharia.com.br

Prezado representante da empresa PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02.535.031/0001-72

Com fulcro no art. 43, §3º da lei 8.666/93, vimos através deste solicitar, no prazo prescricional de 24 horas corridas contados desta notificação, que Vossa Senhoria nos aponte, informando inclusive o número da folha de sua habilitação (envelope 01), quais os itens da sua documentação que atendem à exigência a seguir:

"8.6.2.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas, em consonância com a curva ABC do orçamento básico, aos serviços mais relevantes, do ponto de vista técnico e econômico, os quais a contratada deverá ter executado um quantitativo mínimo previsto:

(...)

a ) Para o serviço de MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, espera-se que a empresa tenha executado esse tipo de serviço numa quantidade mínima de 173,00m<sup>2</sup> (Cento e setenta e três metros quadrados).

(...)"

Sendo só o que se apresenta.

--  
Atenciosamente.

Comissão Permanente de Licitação - SEMOP

Prefeitura de Parnamirim-RN

www.parnamirim.rn.gov.br

Fones: (084) 98847-2229

---

**patricia@prmengenharia.com.br** <patricia@prmengenharia.com.br>


8 de abril de 2022 11:33

Para: Obras Parnamirim &lt;cplobrasparnamirim@gmail.com&gt;

Prezados Senhores(as), bom dia.

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação – SEMOP, venho encaminhar a resposta à Diligência (anexo), referente a Tomada de Preço nº 001/2022.

Saudações,




E N G E N H A R I A

**Patrícia Travassos**  
**Supervisora Administrativo/Financeiro**  
Tel.: (84) 2010-3333 / 99957-8280  
[patricia@prmengenharia.com.br](mailto:patricia@prmengenharia.com.br)  
[www.prmengenharia.com.br](http://www.prmengenharia.com.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **Resposta à Diligência - TP 001 2022 (PARNAMRIM)..pdf**  
180K



PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 02.535.031/0001-72  
 Rua Juliúnia Paula, 180 - Sí 01 - Presidente Costa e Silva - Mossoró/RN - 59.628-720

Natal/RN, 08 de abril de 2022.

A  
 Comissão Permanente de Licitação - SEMOP  
 Prefeitura de Parnamirim  
 Ref.: Resposta à Diligência- Tomada de Preços nº 001/2022

Através do presente, objetivando o atendimento da diligência remetida por esta CPL às 11h50min do dia 07/04/2022 através do e-mail [cplobrasparnamirim@gmail.com](mailto:cplobrasparnamirim@gmail.com), a PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, esclarece que a informação pertinente encontra-se às folhas 50 (vide Item 3.1) da documentação remetida no Envelope 01 (Habilitação), referente à CAT 178.775/2013, na qual comprovamos o atendimento do acervo referente ao serviço MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, solicitado no Item 8.6.2.1, letra a), do Edital.

Esclarecemos, ainda, que o serviço encontra-se apresetado na sua totalidade, qual seja, de CONCRETO ARMADO 30 mPA - 678,92m³, conforme abaixo apresentamos a composição pertinente, baseado no banco de dados do ORSE Comp. 7369, onde resta demonstrado que para cada metro cúbico de concreto foi utilizado 10 (dez) metros quadrados de Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive com escoramento. Portanto, se apresentamos 678,92m³ de concreto armado, isso equivale a 6.789,20m² de Forma e Desforma. Na sequência apresentamos também as composições incluídas na mesma (Forma/Aço/Concreto), a ver:

Composição ORSE - 7369							
Código	7369						
Descrição	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)						
Data	02/2022						
Estado	Sergipe						
Tipo	Conversão InfoWORca						
Unidade	m³						
Valor sem	2.325,89						
Valor com	2.257,81						
codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	
C 116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	Formas	m²	75,43	10,0	754,30	
C 140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Amaduradas Convencionais	kg	13,89	80,0	1.111,20	
C 3346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWORca	m³	460,39	1,0	460,39	

Composição ORSE - 116							
Código	116						
Descrição	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015						
Data	02/2022						
Estado	Sergipe						
Tipo	Formas						
Unidade	m²						
Valor sem	75,43						
Valor com	71,36						
codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	
C 10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,59	1,35	4,84	
C 10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,49	0,973	3,39	
I 630	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m2	43,80	0,234	10,24	
I 1589	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0035 m3/m (angelim, louro)	Material	m	10,13	1,227	12,42	
I 00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,34	0,973	13,99	
I 00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	7,11	0,02	0,14	
I 00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,81	1,089	6,32	
I 00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	23,40	0,025	0,59	
I 00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	23,85	0,1	2,38	
I 00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	11,65	1,35	15,72	
I 00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	16,95	0,122	2,06	
I 00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	22,00	0,15	3,30	

PAULO ROBERTO DE MENEZES JUNIOR:79070574420  
 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DE MENEZES JUNIOR:79070574420  
 Dados: 2022.04.08 11:10:58 -03'00'



PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 02.535.031/0001-72  
 Rua Juliinha Paula, 180 - Si 01 - Presidente Costa e Silva - Mossoró/RN - 59.628-720

**Composição ORSE - 140**

Código	140						
Descrição	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						
Data	02/2022						
Estado	Sergipe						
Tipo	Armaduras Convencionais						
Unidade	kg						
Valor sem	13,89						
Valor com	13,60						
codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	
C 10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,59	0,08	0,28	
C 10555	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	3,43	0,08	0,27	
I 81	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	10,56	1,0	10,56	
I 00000378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,65	0,08	1,17	
I 00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	11,65	0,08	0,93	
I 00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,22	0,4	0,08	
I 00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,35	0,4	0,14	
I 00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	22,00	0,02	0,44	

**Composição ORSE - 3346**

Código	3346						
Descrição	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						
Data	02/2022						
Estado	Sergipe						
Tipo	Conversão InfoWOrca						
Unidade	m³						
Valor sem	460,39						
Valor com	456,01						
codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	
C 128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças amadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	40,90	1,0	40,90	
I 00034494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	382,48	1,0	382,48	
I 00044535	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3	Serviços	m³	37,01	1,0	37,01	

Dito isso, entendemos como esclarecido o tópico, restando atendida a diligência.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso ainda entenda necessários.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO DE MENEZES  
 JUNIOR:79070574420

Assinado de forma digital por  
 PAULO ROBERTO DE MENEZES  
 E:PN06:79070574420  
 Dados: 2022.04.08 11:11:24  
 45997

PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP  
 Paulo Roberto de Menezes Junior - CREA 210231401-4  
 Sâcio Gerente