



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

RELATÓRIO TÉCNICO

ADMISSÃO E AMBIÊNCIA

CENTRO OBSTÉTRICO DA MATERNIDADE DIVINO AMOR

1. DADOS CADASTRAIS

Hospital Maternidade Dr. Sadi Mendes - Maternidade Divino Amor

Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim

Endereço: Av. Tenente Medeiros, 145, Centro, Parnamirim/RN

CNES: 2473380

CNPJ: 08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

a) AUTORAS DO PROJETO

Lucélia Maria Albuquerque Góis Ribeiro Dantas, CAU A4539-0.

Assinatura:

Maria Elisa de Araújo Barros Pinheiro, CAU A41063-2.

Assinatura:

b) Responsável legal pelo estabelecimento (Diretor Geral)

Dra. Júlia Ferreira Lopes, Matrícula 9302.

Assinatura:

3. MEMORIAL DESCRITIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

O Projeto de Reforma denominado Admissão e Ambiência no prédio da maternidade do Divino Amor tem por objetivo melhorar a sua estrutura física e o seu atendimento à população, além da adequação a novas exigências quanto aos procedimentos de parto normal.

A intervenção totaliza uma área de 269,93m² e engloba reforma de 1 sala de exame/admissão com banheiro, sala de medicação, 2 banheiros adaptados, 5 salas de parto com banheiro, sala de utilidades, DML e 2 alojamentos conjunto com banheiro adaptado compartilhado.

Na sala de exame e em um dos banheiros serão substituídas as portas por outras mais largas para melhorar a acessibilidade. O outro banheiro, na recepção, será resultado da junção de dois banheiros menores para aumentar a oferta de banheiros acessíveis.

Para a sala de medicação, será fechada uma área existente com divisória, a qual será climatizada e haverá até duas poltronas e uma cadeira para as pacientes. A sala deverá ser dotada de uma cuba e uma bancada.

As salas de parto e pré-parto serão reformadas para dar lugar a 5 salas de pré-parto, parto e pós-parto - PPP, todas com banheiro individual. Por se tratar de uma reforma, com pouca área para ampliação e com grande demanda por número de leitos, foram garantidas as dimensões mínimas das salas, porém só foi possível disponibilizar uma sala com banheiro acessível.

A sala de utilidades será ampliada, garantindo as dimensões mínimas conforme a legislação, e disporá de duas cubas, sendo uma de despejo. O DML será relocado, também atendendo às dimensões mínimas.

Serão construídos mais 2 alojamentos conjuntos, com capacidade para 4 leitos cada, os quais disporão de um banheiro acessível compartilhado. Em cada quarto deverá ser instalada bancada com pia e chuveiro elétrico para os cuidados dos recém-nascidos.

4. RESUMO DAS ATIVIDADES

A sala de exame/admissão se destina principalmente ao acompanhamento das gestantes e admissão no pré-parto. Quando necessário, a paciente será encaminhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

para a sala de medicação, onde poderá receber a medicação de forma mais confortável.

Sendo admitida e com previsão de parto normal, a paciente ficará alojada em uma das 5 salas PPP e lá passará pelas 3 fases do parto, ou seja, pré-parto, parto normal e pós-parto. Em caso de grande demanda de gestantes em trabalho de parto, as parturientes podem ser relocadas para o alojamento conjunto no pós-parto.

5. MATERIAIS

a) Piso

O piso da sala de exame/admissão, de medicação e nas Salas PPP será piso de alta resistência, tipo granilite, com junta de PVC a cada 1 metro coberto com verniz impermeabilizante. Nos banheiros deverá ser utilizada cerâmica branca, 41x41cm ou similar, PEI 4 com rejunte a base de epóxi ou antibacteriano.

b) Paredes

Todas as paredes, com exceção das que forem receber revestimento serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6), com espessura de 2cm.

Os banheiros serão revestidos com cerâmica branca, 41x41cm ou similar, com rejunte a base de epóxi ou antibacteriano, de piso a teto.

A sala de exame/admissão será pintada com tinta acrílica lavável e a sala de medicação e as Salas PPP com esmalte sintético, de piso a teto, em cor a definir.

c) Teto

Todos os ambientes terão forros de gesso com pintura PVA na cor branco neve.

d) Bancadas

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Todas as salas de pré-parto, parto normal e pós-parto deverão ser dotadas das seguintes instalações:

- Água fria
- Água quente
- Oxigênio
- Vácuo clínico
- Ar comprimido medicinal
- Elétrica de emergência

Na sala de utilidades, deverá haver uma cuba para despejo com descarga e outra cuba profunda, além de instalação de água fria e água quente.

Nas salas de aplicação de medicamentos e exames deverá ter instalação de água fria.

Nos alojamentos conjuntos, deverá haver instalação elétrica de emergência e de água fria.

7. SOLUÇÕES DIVERSAS

O fornecimento de água é feito pela CAERN e a Maternidade dispõe de um poço próprio para complementação.

O fornecimento de energia elétrica é feita pela COSERN e a Maternidade dispõe de um Gerador que é acionado automaticamente em casos de falta de energia.

A climatização das salas de exame/admissão, de medicação e PPP será feita com ar-condicionado tipo split.

A Maternidade dispõe de fossas para o destino de efluentes e águas pluviais, com limpeza das mesmas realizadas periodicamente e quando solicitada pela SELIM.

O Lixo orgânico é separado do insumo hospitalar e estes são coletados por empresa especializada.