



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

---

**RELATÓRIO TÉCNICO**

CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA  
DA MATERNIDADE DIVINO AMOR

**1. DADOS CADASTRAIS**

Hospital Maternidade Dr. Sadi Mendes - Maternidade Divino Amor  
Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim  
Endereço: Av. Tenente Medeiros, 145, Centro, Parnamirim/RN  
CNES: 2473380  
CNPJ: 08.170.862/0001-74

**2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

**1.1. AUTORAS DO PROJETO**

Lucélia Maria Albuquerque Góis Ribeiro Dantas, CAU A4539-0.

Assinatura:

Maria Elisa de Araújo Barros Pinheiro, CAU A41063-2.

Assinatura:

**1.2. Responsável legal pelo estabelecimento (Diretora Geral)**

Dra. Júlia Ferreira Lopes, Matrícula 9302.

Assinatura:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**

### **Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP**

---

### **3. MEMORIAL DESCRITIVO**

A Casa da Gestante, Bebê e Puérpera é parte da Rede Cegonha e será construído no terreno da Maternidade Divino Amor, no pavimento superior do Centro de Parto Normal.

A CGBP é composta de quatro apartamentos com banheiro, sendo um adaptado a portadores de necessidades especiais, área de convivência, refeitório, copa, área de serviço, sala multiprofissional e 2 banheiros coletivos. A área construída referente à Casa da Gestante, Bebê e Puérpera é de 279,99m<sup>2</sup>.

O acesso à CGBP pode ser feito através de uma escada e de uma plataforma acessível para pessoas portadoras de necessidades especiais- PNE.

### **4. RESUMO DAS ATIVIDADES**

Na Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, serão acolhidas principalmente mães recém-paridas cujos bebês precisaram ficar internados em UTI-Neo, de forma que possam dar mais assistência a seus bebês. Eventualmente também podem ficar hospedadas gestantes que morem muito longe da maternidade e estejam muito próximo de dar a luz.

A CGBP dispõe de quatro apartamentos, sendo três com capacidade para quatro camas cada e um para três camas, podendo oferecer 15 vagas. A CGBP também dispõe de uma área interna de convivência para as mães e um espaço para as refeições que deverão ser coletivas.

### **5. MATERIAIS**

#### **1.3. Piso**

O piso geral da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera será piso de alta resistência, tipo granilite, com junta de PVC a cada 1 metro coberto com verniz impermeabilizante. Nos banheiros deverá ser utilizada cerâmica branca, 41x41cm ou similar, PEI 4 com rejunte simples.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**

### **Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP**

---

#### **1.4. Paredes**

Todas as paredes, com exceção das que forem receber revestimento serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6), com espessura de 2cm.

Os banheiros, a copa e a área de serviço serão revestidos com cerâmica branca, 41x41cm ou similar, com rejunte simples, de piso a teto.

Os demais ambientes serão todos pintados com esmalte sintético, de piso a teto, em cor a definir.

#### **1.5. Teto**

Todos os ambientes terão forros de gesso com pintura PVA na cor branco neve.

#### **1.6. Bancadas**

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.

## **6. SOLUÇÕES DIVERSAS**

O fornecimento de água é feito pela CAERN e a Maternidade dispõe de um poço próprio para complementação. No interior do terreno da Maternidade existe uma grande caixa d'água que faz a distribuição para todas as edificações existentes.

O fornecimento de energia elétrica é feita pela COSERN e a Maternidade dispõe de um Gerador que é acionado automaticamente em casos de falta de energia.

A climatização dos Apartamentos e da Sala Multiprofissional será feita com ar-condicionado tipo split.

A Maternidade dispõe de fossas para o destino de efluentes e águas pluviais, com limpeza das mesmas realizadas periodicamente e quando solicitada pela SELIM.

O Lixo orgânico é separado do insumo hospitalar e estes são coletados por empresa especializada.