



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

RELATÓRIO TÉCNICO

CENTRO DE PARTO NORMAL
DA MATERNIDADE DIVINO AMOR

1. DADOS CADASTRAIS

Hospital Maternidade Dr. Sadi Mendes - Maternidade Divino Amor
Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim
Endereço: Av. Tenente Medeiros, 145, Centro, Parnamirim/RN
CNES: 2473380
CNPJ: 08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

1.1. AUTORAS DO PROJETO

Lucélia Maria Albuquerque Góis Ribeiro Dantas, CAU A4539-0.

Assinatura:

Maria Elisa de Araujo Barros Pinheiro, CAU A41063-2.

Assinatura:

1.2. Responsável legal pelo estabelecimento (Diretora Geral)

Dra. Júlia Ferreira Lopes, Matrícula 9302.

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

3. MEMORIAL DESCRITIVO

O Centro de Parto Normal – CPN é parte da Rede Cegonha e será construído no terreno da Maternidade Divino Amor. O CPN será locado onde hoje funciona a Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, abrangendo uma parte do estacionamento. O acesso pode ser feito diretamente pelo estacionamento, de forma que não é necessário transitar por dentro da maternidade. A referida CAF será relocada para a lateral desse novo prédio, assim ainda poderá ser abastecida diretamente pelo exterior.

O CPN é composto de recepção, sala de exames com lavabo, deambulação, posto de enfermagem, refeitório, copa, 5 quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto) cada um com banheiro, sendo dois adaptados, sala de plantão, 2 banheiros para funcionários, utilidades, depósito e DML. A área construída referente ao Centro de Parto Normal é de 331,09m².

O acesso principal se dá pela recepção, onde a paciente será encaminhada para a sala de exames e, em seguida, se for o caso, para um dos quartos. Cada um dos quartos tem acesso direto a uma área externa para banhos de sol. O acesso de funcionários pode ser feito tanto pela recepção, quanto pela área de apoio.

A copa deverá ser utilizada apenas para a distribuição das refeições, não sendo destinada ao preparo destas. O refeitório será de uso opcional das pacientes e os funcionários deverão usar o refeitório próprio da maternidade.

A CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico será composta apenas por um galpão com planta livre e totaliza uma área construída de 46,71m².

4. RESUMO DAS ATIVIDADES

No Centro de Parto Normal, serão acolhidas gestantes com indicação de parto normal, assistido por enfermeira, e que já tenham iniciado o trabalho de parto. No próprio local poderá ser feito o exame para admissão das pacientes.

O CPN dispõe de cinco quartos onde serão realizados os partos normais. As gestantes admitidas já ficarão internadas no seu quarto desde o início do trabalho de parto, terão o parto no mesmo local e lá permanecerão com os bebês, até a alta. A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

higienização dos recém-nascidos deverá ser feita no próprio quarto, que dispõe de duchas térmicas próprias para isso.

O CPN também dispõe de uma área interna para deambulação das pacientes, uma área externa para banhos de sol e um espaço para as refeições que deverão ser coletivas.

5. MATERIAIS

1.3. Piso

O piso geral do Centro de Parto Normal será piso de alta resistência, tipo granilite, com junta de PVC a cada 1 metro coberto com verniz impermeabilizante. Nos banheiros deverá ser utilizada cerâmica branca, 41x41cm ou similar, PEI 4 com rejunte a base de epóxi ou antibacteriano. No banheiro de funcionários e no lavabo da sala de exames poderá ser utilizado rejunte simples.

1.4. Paredes

Todas as paredes, com exceção das que forem receber revestimento serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6), com espessura de 2cm.

Os banheiros, a copa, o DML e a Sala de Utilidades serão revestidos com cerâmica branca, 41x41cm ou similar, com rejunte a base de epóxi ou antibacteriano, de piso a teto. No banheiro de funcionários, no DML e no lavabo da sala de exames poderá ser utilizado rejunte simples.

As Circulações, Recepção, Sala de Exames, Serviço de Enfermagem e todos os Quartos serão pintados com esmalte sintético, de piso a teto, em cor a definir.

A Sala de Plantão e o Depósito serão pintados com tinta acrílica lavável de piso a teto, em cor a definir.

1.5. Teto

Todos os ambientes terão forros de gesso com pintura PVA na cor branco neve.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

1.6. Bancadas

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.

6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Todas as salas de pré-parto, parto normal e pós-parto deverão ser dotadas das seguintes instalações:

- Água fria
- Água quente
- Oxigênio
- Vácuo clínico
- Ar comprimido medicinal
- Elétrica de emergência

Na sala de utilidades, deverá haver uma cuba para despejo com descarga e outra cuba profunda, além de instalação de água fria e água quente.

Na sala de exames deverá ter instalação de água fria.

7. SOLUÇÕES DIVERSAS

O fornecimento de água é feito pela CAERN e a Maternidade dispõe de um poço próprio para complementação.

O fornecimento de energia elétrica é feita pela COSERN e a Maternidade dispõe de um Gerador que é acionado automaticamente em casos de falta de energia.

A climatização dos Quartos, Serviço de Enfermagem, Sala de Exames, Recepção e Sala de Plantão será feita com ar-condicionado tipo split.

A Maternidade dispõe de fossas para o destino de efluentes e águas pluviais, com limpeza das mesmas realizadas periodicamente e quando solicitada pela SELIM.

O Lixo orgânico é separado do insumo hospitalar e estes são coletados por empresa especializada.