



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

RELATÓRIO TÉCNICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI NEONATAL
DA MATERNIDADE DIVINO AMOR

1. DADOS CADASTRAIS

Hospital Maternidade Dr. Sadi Mendes - Maternidade Divino Amor
Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim
Endereço: Av. Tenente Medeiros, 145, Centro, Parnamirim/RN
CNES: 2473380
CNPJ: 08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

a) AUTORAS DO PROJETO

Lucélia Maria Albuquerque Góis Ribeiro Dantas, CAU A4539-0.

Assinatura:

Maria Elisa de Araújo Barros Pinheiro, CAU A41063-2.

Assinatura:

b) RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO (DIRETORA GERAL)

Dra. Júlia Ferreira Lopes, Matrícula 9302.

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

3. MEMORIAL DESCRITIVO E RESUMO DE ATIVIDADES

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N) concentra os principais recursos – humanos e materiais – necessários para dar suporte às funções vitais do bebê. É um serviço responsável pelo cuidado integral ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, dotado de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos.

Nesta unidade, os bebês são assistidos por uma equipe de especialistas (médicos, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc.) e contam com equipamentos que lhe garantirão as funções vitais nas primeiras horas e dias de vida. As principais normas que regem as UTI's Neonatais no Brasil são as seguintes:

- 1-Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002;
- 2-Resolução nº 7, de 24/02/2010;
- 3-Portaria nº 930, de 10/05/2012.

A UTI Neonatal da Maternidade Divino Amor funciona no pavimento térreo desde o ano de 2008, data da sua inauguração. Muitas exigências das UTI-N's, portanto, são posteriores ao início do funcionamento da unidade. Nesta reforma e ampliação, embora limitada pelo espaço físico existente, foi feita adaptações para a adequação das normas acima citadas.

Na UTI-N original existia um espaço para isolamento, que posteriormente foi desativado. Esse espaço foi reinserido, sendo instalado no local onde funcionava a guarda de equipamentos. Foi demolida a parede existente e utilizada divisória em Drywall com vidro fixo (6mm) nas dimensões de 2,00m x 1,10m, peitoril de 1,10m. O objetivo é monitorar o recém-nascido.

A reforma também teve como objetivo melhorar o espaço para dos leitos, buscando garantir as exigências da RDC nº 50 que é de 2,00m entre os berços e 1,00m para as paredes laterais. No total, contando com o isolamento, serão 10 leitos disponíveis na UTI-N. Torna-se necessário uma revisão geral dos pontos para cada leito, devendo ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

acrescentado 2 de Oxigênio, 2 de Ar Comprimido Medicinal e 1 de vácuo tanto no Isolamento, quanto no leito 07.

O Posto de Enfermagem foi ampliado e foi criado um novo depósito de equipamentos. Foi criado também uma sala para revelação de RX.

A sala de utilidades, que já existe e não foi modificada, já conta com bancada e duas cubas, sendo uma de despejo com descarga.

Algumas paredes e bancadas serão demolidas, para a perfeita implantação do novo layout do posto de enfermagem e prescrição médica.

Atualmente, a área da UTI-N é de 86,72m². O projeto de Reforma e ampliação acrescentou 42,12m², ficando com área total de 128,84 m².

A UTI-N conta ainda copa para funcionários, repouso técnico e médico com banheiro compartilhado e uma pequena área de espera para as mães. Em frente ao repouso será acrescentado um banheiro completo, de forma que poderá ser um masculino e um feminino. Todos esses ambientes estão localizados na circulação que antecede a unidade.

Na parte superior da Maternidade, foi ampliada uma área de piso para abrigar a UCINCo, UCINCa, áreas de apoio a Unidade, além de ampla farmácia, repousos para técnicos e área de convivência. A área total ampliada foi de 372,34m²

4. MATERIAIS

a) PISO

O piso existente da UTI-N é o granilite, com junta PVC. Nas áreas ampliadas, devemos manter o piso no padrão existente.

b) PAREDES

Todas as paredes, com exceção das que forem receber revestimento serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6), com espessura de 2cm. As paredes receberão pintura de Tinta a óleo semifosca, na cor branco gelo.

Os demais ambientes serão todos pintados com esmalte sintético, de piso a teto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

em cor a definir. A divisória utilizada na sala do isolamento do recém-nascido, será em gesso acartonado, pintado com tinta a óleo, seguindo o padrão das paredes. O vidro a ser utilizado será temperado e de no mínimo 8mm de espessura.

c) TETO

Todos os ambientes terão o teto pintado com tinta acrílica na cor branco neve.

d) BANCADAS

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.

5. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

A UTINeO deverá ser dotada com as seguintes instalações:

- Água fria
- Oxigênio (um ponto por leito)
- Ar comprimido medicinal (um ponto por leito)
- Vácuo clínico (um ponto por leito)
- Ar condicionado
- Elétrica de emergência
- Elétrica diferenciada
- Exaustão

A UCINCo deverá ser dotada com as seguintes instalações:

- Água fria
- Água quente
- Oxigênio (um ponto por leito)
- Ar comprimido medicinal (um ponto por leito)
- Vácuo clínico (um ponto por leito)
- Ar condicionado
- Elétrica de emergência

A UCINCa deverá ser dotada com as seguintes instalações:

- Água fria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

- Água quente
- Elétrica de emergência

Na sala de utilidades, deverá haver uma cuba para despejo com descarga e outra cuba profunda, além de instalação de água fria e água quente.

No posto de enfermagem, deverá ter instalação de água fria e elétrica de emergência.

6. SOLUÇÕES DIVERSAS

Observar no acréscimo de novas esquadrias, o padrão das já existentes, em alumínio e vidro (ver quadro de esquadrias). As portas internas serão renovadas e utilizadas novas seguindo o padrão das existentes, com revestimento em Laminado plástico ou melamínico.

O fornecimento de água é feito pela CAERN e a Maternidade dispõe de um poço próprio para complementação.

O fornecimento de energia elétrica é feita pela COSERN e a Maternidade dispõe de um Gerador que é acionado automaticamente em casos de falta de energia.

A climatização dos Apartamentos e da Sala Multiprofissional já é feita com ar-condicionado central. No entanto, constatamos a necessidade de limpeza e manutenção nos equipamentos.

A Maternidade dispõe de fossas para o destino de efluentes e águas pluviais, com limpeza das mesmas realizadas periodicamente e quando solicitada pela SELIM.

O Lixo orgânico é separado do insumo hospitalar e estes são coletados por empresa especializada.